

Voorschriften

Stapelen:

- Voor opslag dienen de X-Con® Industrieplaten te worden gestapeld op een schone, vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond.
- De eerste X-Con® Industrieplaat dient altijd vrij te blijven van de ondergrond, dit is te realiseren door drie korte balken of stenen van gelijke dikte te plaatsen op de ondergrond. Deze dienen in de vorm van een driehoek te worden gelegd ca. 15cm van de rand. Voor het verder stapelen dienen op de volgende X-Con® Industrieplaten steeds stenen of balken (loodrecht) boven de eerste te worden gelegd. Stapel maximaal vier X-Con® Industrieplaten op elkaar.
- Er geldt voor het lossen van X-Con® Industrieplaten een maximale lostijd van 45 minuten. Extra lostijd zal op basis van nacalculatie worden doorbelast à € 85,00 per uur excl. btw.

Verwerking:

- X-Con® Industrieplaten dienen op een voldoende draagkrachtige ondergrond te worden verwerkt waarbij de juiste fundatie, zandbedding, afschot en waterhuishouding in acht moet worden genomen.
- Laat u voor de juiste adviezen m.b.t. deze zaken adviseren door een specialist in grondmechanica.
- Paviment is niet aansprakelijk voor enige schade aan X-Con® Industrieplaten welke het gevolg is van onjuiste verwerking.

Leveringsvoorwaarden:

- Levering Nederland / België / Duitsland.
- Tol en veergelden worden extra in rekening gebracht.
- Leggen vanaf vrachtwagen op aanvraag